PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 2026-1137

Para: Mangue Acabamentos e Revestimentos — setor de vendas para profissionais
De: Ateliê Capibaribe Arquitetura (Arq. Felipe Lacerda)
Obra: Casa Térrea Aldeia — 120 m² (obra nova)
Entrega: Estrada de Aldeia, 7215 — Aldeia dos Camarás, Camaragibe/PE — CEP 54783-010
Data: 30/09/2026 · Favor informar preço unitário, prazo de entrega e valor do frete.

Item	Descrição	Embalagem	Qtd.
1	Selador acrílico pigmentado Coral	lata 18 L	3
2	Massa corrida PVA Suvinil	barrica 25 kg	11
3	Tinta acrílica fosca Coral Rende Muito Branco	lata 18 L	3
4	Massa acrílica Coral	barrica 25 kg	5
5	Tinta acrílica fosca Sherwin-Williams Metalatex Verde Oliva	lata 18 L	1
6	Porcelanato Eliane Munari Cimento acetinado 60x60	caixa 2,16 m²	62
7	Argamassa colante Votomassa AC-II	saco 20 kg	35
8	Rejunte flexível Quartzolit Cinza Platina	saco 5 kg	9
9	Revestimento cerâmico Ceusa Branco Brilhante 30x60 retificado	caixa 1,62 m²	29
10	Rodapé de poliestireno Santa Luzia 10 cm branco	barra 2,40 m	44
11	Cimento Votoran CP II-F-32	saco 50 kg	189
12	Areia média lavada	m³	24,20
13	Brita 1 gnaisse	m³	14,70
14	Cal hidratada Qualical CH-I	saco 20 kg	63
15	Bloco cerâmico de vedação 14x19x29 cm	milheiro	10
16	Vergalhão Gerdau CA-50 10 mm (3/8") barra 12 m	barra 12 m	168
17	Vergalhão Gerdau CA-60 5 mm barra 12 m	barra 12 m	95
18	Arame recozido Belgo nº 18	rolo 1 kg	40
19	Tela soldada Gerdau Q-92 painel 2x3 m	painel	13
20	Concreto usinado Supermix fck 25 MPa bombeável	m³	18,90
21	Impermeabilizante Sika Top 107	caixa 18 kg	9
22	Telha de fibrocimento Brasilit 6 mm 2,44x1,10 m	telha (≈2,2 m² úteis)	80
23	Bacia com caixa acoplada Deca Vogue Plus branca	unidade	2
24	Bacia com caixa acoplada Celite Azalea branca	unidade	1
25	Válvula de descarga Deca Hydra Max 1 1/2"	unidade	3
26	Ducha eletrônica Lorenzetti Acqua Duo Ultra 220 V	unidade	2
27	Tubo PVC soldável Tigre 25 mm	barra 6 m	11
28	Tubo PVC soldável Tigre 32 mm	barra 6 m	7
29	Joelho 90° soldável Tigre 25 mm	unidade	44
30	Tubo de esgoto Amanco série normal 100 mm	barra 6 m	9
31	Tubo de esgoto Amanco série normal 40 mm	barra 6 m	6
32	Caixa sifonada Tigre 150x150x50 com grelha	unidade	4
33	Caixa d'água de polietileno Fortlev 1.000 L	unidade	1
34	Cabo flexível SIL 2,5 mm² 750 V azul	rolo 100 m	7
35	Cabo flexível SIL 2,5 mm² 750 V verde	rolo 100 m	5
36	Cabo flexível SIL 4,0 mm² 750 V preto	rolo 100 m	3
37	Cabo flexível Prysmian Afumex 1,5 mm² 750 V branco	rolo 100 m	6

Item	Descrição	Embalagem	Qtd.
38	Eletroduto corrugado Tigreflex amarelo 25 mm	rolo 50 m	7
39	Disjuntor Schneider Easy9 monopolar 20 A curva C	unidade	14
40	Disjuntor Schneider Easy9 bipolar 40 A curva C	unidade	2
41	Interruptor diferencial residual Steck 2P 40 A 30 mA	unidade	1
42	Quadro de distribuição de embutir Steck 24 disjuntores	unidade	1
43	Tomada Tramontina Liz 2P+T 10 A branca com placa 4x2	unidade	30
44	Tomada Tramontina Liz 2P+T 20 A branca com placa 4x2	unidade	8
45	Interruptor simples Pial Plus+ branco com placa 4x2	unidade	22
46	Caixa de luz 4x2 Tigre amarela	unidade	63
47	Lâmpada LED Philips bulbo 9 W 3000 K E27	unidade	20
48	Porta semissólida Sincol 80x210 cm para pintura	unidade	7
49	Fechadura externa Pado cromo acetinado	unidade	2
50	Fechadura para banheiro Papaiz roseta cromada	unidade	3
51	Janela de correr Sasazaki alumínio branco 120x120 cm	unidade	6
52	Janela maxim-ar Sasazaki alumínio branco 60x60 cm	unidade	3
53	Grama esmeralda em placas	m²	84

Quantidades já consideram perdas de obra. Aceitamos marcas similares somente com aprovação prévia.