QUADRO DE ACABAMENTOS

Ambiente	Piso	Parede	Teto	Rodapé/outros
Fachada	—	Fundo preparador Suvinil (1.450,00 m²) Metalatex verde oliva (900,00 m²)	—	—
Fachada (reparos)	—	Massa acrílica Coral (220,00 m²)	—	—
Detalhes da fachada	—	Decor Colors vermelho cardinal (180,00 m²)	—	—
Grades e portões	—	Esmalte Suvinil preto (120,00 m²)	—	—
Hall de entrada	—	Castelatto concreto 40x80 (38,00 m²)	—	—

ATELIÊ CAPIBARIBE ARQUITETURA	**PROJETO: Pintura de Fachada — Edifício Residencial na Madalena (6 pavimentos)**	**PRANCHA 08/12 — QUADRO DE ACABAMENTOS**	**DATA: 25/09/2026 ESC.: S/E**